

## ОАО "Сбербанк России"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик

Заказчик

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-195

## Демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Дополнительный офис №6991/0702 Самарского отделения №6991 ОАО "Сбербанк России", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советская, 2

(наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены Ноябрь 2014 г.

Сметная стоимость 6659449,18 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч, рабочих машинистов	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 этаж</b>										
1	46-04-001-04	Разборка кирпичных стен, 1 м3 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38	54	<u>197,4</u> 94,92	<u>102,48</u> 15,03	103840	62999	<u>40841</u> 9979	<u>8,24</u> 1,15	<u>445</u> 62
2	46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран -прим. "Армстронг", 100 м2 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	12,988	<u>827,64</u> 750,95	<u>76,69</u> 38,59	128101	119864	<u>8237</u> 6157	<u>66,87</u> 2,2	<u>868</u> 29
3	09-03-046-01	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением с дверью, 100 м2 МДС 81-36.2004 п.3.3.1 (д)-Демонтаж металлических конструкций Оплата труда рабочих 4248,65x0,7=2974,06 Эксплуатация машин 629,9x0,7=440,93 Затраты труда рабочих 324,82x0,7=227,37 Затраты труда машинистов 2,2x0,7=1,54 Стоимость материалов 263,91x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 5,93 по стоимости материалов 5,22	1,6171	<u>3414,99</u> 2974,06	<u>440,93</u> 27,01	63331	59103	<u>4228</u> 541	<u>227,37</u> 1,54	<u>368</u> 2
4	09-06-001-03	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий - демонтаж перегородок бронированных,	83	<u>872,86</u> 803,86	<u>69</u> 1,97	865977	819989	<u>45988</u> 2016	<u>72,49</u> 0,11	<u>6016</u> 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 т конструкций МДС 81-36.2004 п.3.3.1 (д)-Демонтаж металлических конструкций Оплата труда рабочих 1148,37x0,7=803,86 Эксплуатация машин 98,57x0,7=69 Затраты труда рабочих 103,55x0,7=72,49 Затраты труда машинистов 0,16x0,7=0,11 Стоимость материалов 69,56x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,03 по стоимости материалов 5,05								
5	46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38	15,941	<u>369,76</u> 143,42	<u>226,34</u> 33,2	54722	28095	<u>26627</u> 6501	<u>12,3</u> 2,54	<u>196</u> 40
6	46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2 Индексы по оплате труда 12,29	0,7536	<u>341,11</u> 341,11		3159	3159		<u>33,64</u>	<u>25</u>
7	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38	0,55	<u>2223,84</u> 1870,1	<u>353,74</u> 51,89	14078	12646	<u>1432</u> 356	<u>179,3</u> 3,97	<u>99</u> 2
8	56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Индексы по оплате труда 12,29	1,2396	<u>374,77</u> 374,77		5715	5715		<u>36,28</u>	<u>45</u>
9	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников Индексы по оплате труда 12,29	6,2014	<u>43,49</u> 43,49		3318	3318		<u>4,21</u>	<u>26</u>
10	09-04-010-03	Демонтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, 100 м2 МДС 81-36.2004 п.3.3.1 (д)-Демонтаж металлических конструкций Оплата труда рабочих 4159,99x0,7=2911,99 Эксплуатация машин 857,83x0,7=600,48 Затраты труда рабочих 322,73x0,7=225,91 Затраты труда машинистов 19,4x0,7=13,58 Стоимость материалов 23,71x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,01 по стоимости материалов 3,82	0,8269	<u>3512,48</u> 2911,99	<u>600,49</u> 238,2	33567	29594	<u>3973</u> 2421	<u>225,91</u> 13,58	<u>187</u> 11
11	17-01-095-01	Демонтаж рольставней, 1 шт. МДС 81-37.2004 п.3.2.1 (без разборки и резки) Оплата труда рабочих 769,27x0,3=230,78	31	<u>319,76</u> 230,78	<u>88,98</u> 6,37	107567	87923	<u>19644</u> 2421	<u>18,87</u> 0,36	<u>585</u> 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин 296,59x0,3=88,98 Затраты труда рабочих 62,9x0,3=18,87 Затраты труда машинистов 1,21x0,3=0,36 Стоимость материалов 105,71x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,12 по стоимости материалов 5,3								
12	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,9948	<u>2253,26</u> 1983,44	<u>269,82</u> 135,76	26473	24248	<u>2225</u> 1659	<u>188,54</u> 7,74	<u>188</u> 8
13	65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,42	<u>1204,49</u> 1126,4	<u>78,09</u> 39,29	6086	5813	<u>273</u> 209	<u>110</u> 2,24	<u>46</u> 1
14	65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,08	<u>718,1</u> 707,99	<u>10,11</u> 5,09	701	701		<u>63,84</u> 0,29	<u>5</u>
15	65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,05	<u>577,98</u> 568,92	<u>9,06</u> 4,56	352	344	<u>8</u>	<u>51,3</u> 0,26	<u>3</u>
16	17-01-001-18	Демонтаж поддонов душевых , 10 компл. МДС 81-36.2004 п.3.3.1(в)-Демонтаж внутренних сан.-тех. устройств Оплата труда рабочих 136,23x0,4=54,49 Эксплуатация машин 55,75x0,4=22,3 Затраты труда рабочих 10,89x0,4=4,36 Затраты труда машинистов 0,23x0,4=0,09 Стоимость материалов 3316,04x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 9,05 по стоимости материалов 3,38	0,1	<u>76,79</u> 54,49	<u>22,3</u> 1,61	88	61	<u>27</u>	<u>4,36</u> 0,09	
17	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	7,5601	<u>825,06</u> 774,86	<u>50,2</u> 25,26	75138	71995	<u>3143</u> 2347	<u>69,87</u> 1,44	<u>528</u> 11
18	57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	5,4277	<u>120,02</u> 115,49	<u>4,53</u> 2,28	7904	7706	<u>198</u> 147	<u>11,39</u> 0,13	<u>62</u> 1
19	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,41	12,988	<u>3006,87</u> 1233,21	<u>1773,66</u> 282,45	367546	196849	<u>170697</u> 45080	<u>111,2</u> 21	<u>1444</u> 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы, 1 м3 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38	13,6	<u>306,76</u> 105,37	<u>201,39</u> 29,54	37826	17612	<u>20214</u> 4941	<u>8,93</u> 2,26	<u>121</u> 31
21	67-3-1	Демонтаж кабеля, 100 м Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	34,123	<u>98,1</u> 97,75	<u>0,35</u> 0,18	41090	40999	<u>91</u> 74	<u>9,64</u> 0,01	<u>329</u>
22	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. Индексы по оплате труда 12,29	1,08	<u>59,22</u> 59,22		787	787		<u>5,84</u>	<u>6</u>
23	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	2,16	<u>189,38</u> 186,59	<u>2,79</u> 1,4	5003	4953	<u>50</u> 37	<u>17,89</u> 0,08	<u>39</u>
<b>Прямые затраты по разделу "1 этаж" с учетом коэффициентов</b>						<b>1952369</b>	<b>1604473</b>	<b><u>347896</u></b>		<b><u>11631</u></b>
<b>Итоги по разделу "1 этаж"</b>								<b><u>84886</u></b>		<b><u>491</u></b>
<b>Стоимость строительных работ</b>						<b>3764005</b>				
в том числе										
<b>прямые затраты</b>						<b>1797922</b>	<b>1469811</b>	<b><u>328111</u></b>		<b><u>10672</u></b>
								<b><u>82354</u></b>		<b><u>480</u></b>
<b>накладные расходы</b>						<b>1110349</b>				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим.п.1	Строительные металлические конструкции 81% $\times$ 0,85=69% от ФОТ=913664					630428				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим.п.1	Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2% $\times$ 0,85=98% от ФОТ=61					60				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.6	Проемы 82% $\times$ 0,85=70% от ФОТ=22035					15425				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.7	Полы 80% $\times$ 0,85=68% от ФОТ=324124					220404				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.49, прим.п.1	Работы по реконструкции зданий и сооружений 99% $\times$ 0,85=84% от ФОТ=285214					239580				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1	Внутренние сан-технические работы:демонтаж и разборка 74% $\times$ 0,85=63% от ФОТ=7067					4452				
<b>сметная прибыль</b>						<b>855734</b>				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим.п.1	Строительные металлические конструкции 72,25% $\times$ 0,8=58% от ФОТ=913664					529925				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим.п.1	Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55% $\times$ 0,8=56% от ФОТ=61					34				
Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6	Проемы 62% $\times$ 0,8=50% от ФОТ=22035					11018				
Письмо	Полы 68% $\times$ 0,8=54% от ФОТ=324124					175027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АП-5536/06 прил.2 п.7									
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.49, прим.п.1	Работы по реконструкции зданий и сооружений 59,5%х0,8=48% от ФОТ=285214				136903				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1	Внутренние сан-технические работы:демонтаж и разборка 50%х0,8=40% от ФОТ=7067				2827				
		<b>Стоимость монтажных работ</b>				<b>317340</b>				
		в том числе								
		<b>прямые затраты</b>				<b>154447</b>	<b>134662</b>	<b>19785</b>		<b>959</b>
								<b>2532</b>		<b>11</b>
		<b>накладные расходы</b>				<b>95166</b>				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	Монтаж оборудования 80%х0,85=68% от ФОТ=90344				61434				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.17	Электромонтажные работы 85%х0,85=72% от ФОТ=46850				33732				
		<b>сметная прибыль</b>				<b>67727</b>				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	Монтаж оборудования 60%х0,8=48% от ФОТ=90344				43365				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.17	Электромонтажные работы 65%х0,8=52% от ФОТ=46850				24362				
		<b>Итого по разделу "1 этаж"</b>				<b>4081345</b>				
		<b>2 этаж</b>								
24	46-04-001-04	Разборка кирпичных стен, 1 м3 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38	40,49	<u>197,4</u> 94,92	<u>102,48</u> 15,03	77863	47243	<u>30620</u> 7485	<u>8,24</u> 1,15	<u>334</u> 47
25	46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран -прим. "Армстронг", 100 м2 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	7,3653	<u>827,64</u> 750,95	<u>76,69</u> 38,59	72649	67976	<u>4673</u> 3490	<u>66,87</u> 2,2	<u>493</u> 16
26	09-03-046-01	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением с дверью, 100 м2 МДС 81-36.2004 п.3.3.1 (д)-Демонтаж металлических конструкций Оплата труда рабочих 4248,65х0,7=2974,06 Эксплуатация машин 629,9х0,7=440,93 Затраты труда рабочих 324,82х0,7=227,37 Затраты труда машинистов 2,2х0,7=1,54 Стоимость материалов 263,91х0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 5,93 по стоимости материалов 5,22	0,3439	<u>3414,99</u> 2974,06	<u>440,93</u> 27,01	13468	12573	<u>895</u> 111	<u>227,37</u> 1,54	<u>78</u> 1
27	46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38	2,049	<u>369,76</u> 143,42	<u>226,34</u> 33,2	7037	3613	<u>3424</u> 836	<u>12,3</u> 2,54	<u>25</u> 5
28	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в	0,16	<u>2223,84</u>	<u>353,74</u>	4096	3675	<u>421</u>	<u>179,3</u>	<u>29</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,38		1870,1	51,89			98	3,97	1
29	56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Индексы по оплате труда 12,29	0,3588	<u>374,77</u> 374,77		1647	1647		<u>36,28</u>	<u>13</u>
30	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников Индексы по оплате труда 12,29	1,835	<u>43,49</u> 43,49		983	983		<u>4,21</u>	<u>8</u>
31	09-04-010-03	Демонтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, 100 м2 МДС 81-36.2004 п.3.3.1 (д)-Демонтаж металлических конструкций Оплата труда рабочих 4159,99x0,7=2911,99 Эксплуатация машин 857,83x0,7=600,48 Затраты труда рабочих 322,73x0,7=225,91 Затраты труда машинистов 19,4x0,7=13,58 Стоимость материалов 23,71x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,01 по стоимости материалов 3,82	0,8269	<u>3512,48</u> 2911,99	<u>600,49</u> 238,2	33567	29594	<u>3973</u> 2421	<u>225,91</u> 13,58	<u>187</u> 11
32	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,6458	<u>2253,26</u> 1983,44	<u>269,82</u> 135,76	17182	15743	<u>1439</u> 1082	<u>188,54</u> 7,74	<u>122</u> 5
33	65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,16	<u>1204,49</u> 1126,4	<u>78,09</u> 39,29	2320	2212	<u>108</u> 74	<u>110</u> 2,24	<u>18</u>
34	65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,02	<u>718,1</u> 707,99	<u>10,11</u> 5,09	172	172		<u>63,84</u> 0,29	<u>1</u>
35	65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	0,02	<u>577,98</u> 568,92	<u>9,06</u> 4,56	143	135	<u>8</u>	<u>51,3</u> 0,26	<u>1</u>
36	17-01-001-18	Демонтаж поддонов душевых , 10 компл. МДС 81-36.2004 п.3.3.1(в)-Демонтаж внутренних сан.-тех. устройств Оплата труда рабочих 136,23x0,4=54,49 Эксплуатация машин 55,75x0,4=22,3 Затраты труда рабочих 10,89x0,4=4,36 Затраты труда машинистов	0,1	<u>76,79</u> 54,49	<u>22,3</u> 1,61	88	61	<u>27</u>	<u>4,36</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,23x0,4=0,09 Стоимость материалов 3316,04x0=0 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 9,05 по стоимости материалов 3,38								
37	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	3,6321	<u>825,06</u> 774,86	<u>50,2</u> 25,26	36097	34584	<u>1513</u> 1131	<u>69,87</u> 1,44	<u>254</u> 5
38	57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	3,7332	<u>120,02</u> 115,49	<u>4,53</u> 2,28	5438	5297	<u>141</u> 111	<u>11,39</u> 0,13	<u>43</u>
39	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,41	7,3653	<u>3006,87</u> 1233,21	<u>1773,66</u> 282,45	208422	111618	<u>96804</u> 25563	<u>111,2</u> 21	<u>819</u> 155
40	67-3-1	Демонтаж кабеля, 100 м Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	19,625	<u>98,1</u> 97,75	<u>0,35</u> 0,18	23630	23572	<u>58</u> 49	<u>9,64</u> 0,01	<u>189</u>
41	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. Индексы по оплате труда 12,29	0,62	<u>59,22</u> 59,22		455	455		<u>5,84</u>	<u>4</u>
42	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 8,27	1,23	<u>189,38</u> 186,59	<u>2,79</u> 1,4	2852	2827	<u>25</u> 25	<u>17,89</u> 0,08	<u>22</u>
<b>Прямые затраты по разделу "2 этаж" с учетом коэффициентов</b>						<b>508109</b>	<b>363980</b>	<b><u>144129</u></b> <b>42476</b>		<b><u>2640</u></b> <b>246</b>
<b>Итоги по разделу "2 этаж"</b>										
<b>Стоимость строительных работ</b>						<b>960577</b>				
в том числе										
<b>прямые затраты</b>						<b>481172</b>	<b>337126</b>	<b><u>144046</u></b> <b>42402</b>		<b><u>2425</u></b> <b>246</b>
<b>накладные расходы</b>						<b>282138</b>				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим.п.1		Строительные металлические конструкции 81%x0,85=69% от ФОТ=44699				30842				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим.п.1		Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85=98% от ФОТ=61				60				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.6		Проемы 82%x0,85=70% от ФОТ=6403				4482				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.7		Полы 80%x0,85=68% от ФОТ=178304				121247				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.49, прим.п.1		Работы по реконструкции зданий и сооружений 99%x0,85=84% от ФОТ=147468				123873				
МДС 81-33.2004		Внутренние сан-технические работы;демонтаж и разборка				1634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прил.5 п.15.1	74% $\times$ 0,85=63% от ФОТ=2593								
		<b>сметная прибыль</b>				<b>197267</b>				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим.п.1	Строительные металлические конструкции 72,25% $\times$ 0,8=58% от ФОТ=44699				25925				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим.п.1	Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55% $\times$ 0,8=56% от ФОТ=61				34				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6	Проемы 62% $\times$ 0,8=50% от ФОТ=6403				3202				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.7	Полы 68% $\times$ 0,8=54% от ФОТ=178304				96284				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.49, прим.п.1	Работы по реконструкции зданий и сооружений 59,5% $\times$ 0,8=48% от ФОТ=147468				70785				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1	Внутренние сан-технические работы:демонтаж и разборка 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ=2593				1037				
		<b>Стоимость монтажных работ</b>				<b>60328</b>				
		в том числе								
		<b>прямые затраты</b>				<b>26937</b>	<b>26854</b>	<b>83</b>		<b>215</b>
								<b>74</b>		
		<b>накладные расходы</b>				<b>19388</b>				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.17	Электромонтажные работы 85% $\times$ 0,85=72% от ФОТ=26928				19388				
		<b>сметная прибыль</b>				<b>14003</b>				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.17	Электромонтажные работы 65% $\times$ 0,8=52% от ФОТ=26928				14003				
		<b>Итого по разделу "2 этаж"</b>				<b>1020905</b>				
		<b>Прочие работы</b>								
43	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т Индексы по оплате труда 12,29 по стоимости материалов 6,01	145	<u>28,83</u> 9,63		33889	17157		<u>1,03</u>	<u>149</u>
44	01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 9,14	435,69	<u>43,56</u>		173468				
45	03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 7,76	435,69	<u>13,92</u>		47064				
		<b>Прямые затраты по разделу "Прочие работы" с учетом коэффициентов</b>				<b>254421</b>	<b>17157</b>			<b>149</b>
		<b>Итого по разделу "Прочие работы"</b>								
		<b>Стоимость строительных работ</b>				<b>272608</b>				
		в том числе								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>прямые затраты</b>				<b>254421</b>	<b>17157</b>			<b>149</b>
		<b>накладные расходы</b>				<b>11324</b>				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.19	Прочие ремонтно-строительные работы 78%×0,85=66% от ФОТ=17157				11324				
		<b>сметная прибыль</b>				<b>6863</b>				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.19	Прочие ремонтно-строительные работы 50%×0,8=40% от ФОТ=17157				6863				
		<b>Итого по разделу "Прочие работы"</b>				<b>272608</b>				
		<b>Итого по смете</b>								
		строительные работы				4997190				
		монтажные работы				377668				
		оборудование								
		<b>Итого по смете</b>				<b>5374858</b>				
		Справочно								
		материалы				237264				
		оплата труда рабочих				1985610				
		эксплуатация машин				492025				
		в т.ч. оплата труда машинистов				127362				
		накладные расходы				1518365				
		сметная прибыль				1141594				
		оборудование								
		<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты</b>								
		5%				268743				
		Итого				5643601				
		<b>Налоги</b>								
	ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ	НДС, 18%				1015848,2				
		Итого				6659449,2				
		<b>Всего по смете</b>				<b>6659449,2</b>				

СоставилПроверил