

ОАО "Сбербанк России"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик

Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-206

Фасад

(наименование работ и затрат)

Дополнительный офис №6991/0702 Самарского отделения №6991 ОАО "Сбербанк России", расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советская, 2

(наименование объекта)

Основание: _____

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены Ноябрь 2014 г.

Сметная стоимость

975487,12 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
									в т.ч. оплата труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лестница										
1	38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), 1 т конструкций Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,23 по стоимости материалов 6,88	8,5033	7458,46	390,46	506565	156882	24011	120	1020
				1501,2	19,75			2065	1,34	11
2	101-1026	Швеллеры N 40 из стали марки СтЗсп, т Индексы по стоимости материалов 6,91	-8,7754	5153,52		-312498				
3	09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - монтаж м/к крыльца, 1 т конструкций Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 7,47 по стоимости материалов 5,07	8,5033	1153,55	667,86	87663	41368	42422	32,37	275
				395,89	99,09			10360	5,64	48
4	101-1019	Швеллеры N 40 из стали марки Ст0, т Индексы по стоимости материалов 6,91	-0,0165	4408,32		-504				
5	Прайс-лист	Профиль стальной 180x80x6мм ГОСТ 30245-2003: 36120,00/1,18=30610,17, т	5,365	30610,17		164224				
6	101-3692	Швеллеры N 24 сталь марки СтЗсп, т Индексы по стоимости материалов 6,91	0,4032	4964,01		13827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	101-3689	Швеллеры N 18 сталь марки Ст3пс, т Индексы по стоимости материалов 6,91	0,7368	<u>4323,44</u>		22015				
8	101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100x100x10 мм, т Индексы по стоимости материалов 6,91	0,7595	<u>5163,65</u>		27101				
9	101-2545	Сталь угловая 75x75 мм, т Индексы по стоимости материалов 6,91	0,257	<u>4956,61</u>		8803				
10	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 10 мм, т Индексы по стоимости материалов 5,78	0,198	<u>4682,7</u>		5358				
11	101-1118	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 12 мм, т Индексы по стоимости материалов 2,96	0,7838	<u>8412,96</u>		19518				
12	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 6,27 по стоимости материалов 3,58	2,7889	<u>357,93</u> 73,54	<u>9,38</u> 0,13	5428	2519	<u>163</u>	<u>5,31</u> 0,01	<u>15</u>
13	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности К=2 Оплата труда рабочих 45,19x2=90,38 Эксплуатация машин 6,16x2=12,32 Затраты труда рабочих 3,83x2=7,66 Затраты труда машинистов 0,01x2=0,02 Стоимость материалов 579,69x2=1159,38 Индексы по оплате труда 12,29 по эксплуатации машин 6,43 по стоимости материалов 3,22	2,7889	<u>1262,08</u> 90,38	<u>12,32</u> 0,26	13732	3097	<u>225</u> 12	<u>7,66</u> 0,02	<u>21</u>
Прямые затраты по разделу "Лестница" с учетом коэффициентов						601835	234446	<u>76844</u>	<u>14303</u>	<u>1531</u>
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 Оплата труда рабочих 203866x1,15=234445,9 Эксплуатация машин 66821x1,15=76844,15 Затраты труда рабочих 1331x1,15=1530,65 Затраты труда машинистов 59x1,15=67,85										
Итоги по разделу "Лестница"										
Стоимость строительных работ						463754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе								
		прямые затраты				380633	54031	49231		357
		накладные расходы				45512		11928		55
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим.п.1	Строительные металлические конструкции 81%×0,85=69% от ФОТ=59487				41046				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.13, прим.п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 81%×0,85=69% от ФОТ=6472				4466				
		сметная прибыль				37609				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим.п.1	Строительные металлические конструкции 72,25%×0,8=58% от ФОТ=59487				34502				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13, прим.п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 59,5%×0,8=48% от ФОТ=6472				3107				
		Стоимость монтажных работ				323564				
		в том числе								
		прямые затраты				221202	180415	27613		1174
		накладные расходы				102362		2375		13
	МДС 81-33.2004 п.4.10	Изготовление в построечных условиях 66%×0,85=56% от ФОТ=182790				102362				
		Итого по разделу "Лестница"				787318				
		Итого по смете								
		строительные работы				463754				
		монтажные работы				323564				
		оборудование								
		Итого по смете				787318				
		Справочно								
		материалы				290545				
		оплата труда рабочих				234446				
		эксплуатация машин				76844				
		в т.ч. оплата труда машинистов				14303				
		накладные расходы				147874				
		сметная прибыль				37609				
		оборудование								
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты								
		5%				39366				
		Итого				826684				
		Налоги								
	ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ	НДС, 18%				148803,12				
		Итого				975487,12				
		Всего по смете				975487,12				

Составил**Проверил**